
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PB/PW Kotłowni niskotemperaturowej w związku z przebudową Zespołu Szkół w Kosinie
ADRES INWESTYCJI : Kosina dz. nr 2438/31
INWESTOR : Gmina Łańcut
ADRES INWESTORA : 37-100 Łańcut ul. Adama Mickiewicza 2a
BRANŻA : Ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Demontaże			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka	m ³		
d.1. 0212-01		64.60*0.15	m ³	9.690	
1				RAZEM	9.690
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1. 1202-09		(5.8*2)+(11.7*2)*3+5.8*11.7	m ²	172.860	
1				RAZEM	172.860
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0108-14		9.69	m ³	9.690	
1				RAZEM	9.690
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1. 0108-16		Krotność = 15	m ³	9.690	
1		9.69		RAZEM	9.690
1.2		Roboty odtworzeniowo - konstrukcyjne			
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1. 0606-01		67.860	m ²	67.860	
2				RAZEM	67.860
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1. 1104-02		5.8*11.70	m ²	67.860	
2				RAZEM	67.860
7	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1. 1104-03		Krotność = 3	m ²	67.860	
2		67.860		RAZEM	67.860
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1. 1106-07		67.860	m ²	67.860	
2				RAZEM	67.860
9	KNR-W 2-02	Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i powierzchni do 5 m ² - ręczne układanie betonu - wykonanie podstaw pod kotły	m ²		
d.1. 0251-01		1.5*1.5*2	m ²	4.500	
2				RAZEM	4.500
10	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne - fi 10	t		
d.1. 0259-02		30*0.00062	t	0.019	
2				RAZEM	0.019
11	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1. 2611-02		172.860	m ²	172.860	
2				RAZEM	172.860
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1. 202 2013-01		35.00	m ²	35.000	
2				RAZEM	35.000
13	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1. 202 2015-01		67.86	m ²	67.860	
2				RAZEM	67.860
14	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej do wysokości 2,0m od poziomu posadzki	m ²		
d.1. 0829-03		(5.8*2)*2+(11.7*2)*2	m ²	70.000	
2				RAZEM	70.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
2		5.8*11.70	m ²	67.860	
				RAZEM	67.860
16	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
d.1.	1519-01				
2		102.86	m ²	102.860	
				RAZEM	102.860
1.3		Wyposażenie kotłowni w ospżet p. poż			
17		Dostawa gaśnicy proszkowej GP-6	szt.		
d.1.	kalk. własna				
3		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Dostawa gaśnicy śniegowej GS-6	szt.		
d.1.	kalk. własna				
3		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19		Dostawa koca gaśniczego	szt.		
d.1.	kalk. własna				
3		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20		Wykucie otworów w ścianach oraz montaż drzwi ppoż. wewnętrznych i zewnętrznych w pomieszczeniu kotłowni - dostosowanie przegód do wymogów ppoż.	kpl		
d.1.	kalk. własna				
3		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000