

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109860R "Albigowa przez wieś (obok Domu Kultury, Kościoła) w km 0+000 -0+204 w miejscowości Albigowa

ROBOTY DROGOWE

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
		Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
1	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km		0,204
2	Rezebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych. Frezowanie	m2		158,0
3	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z korytowaniem istniejącej podbudowy	m2		216,5
4	Rozebranie krawężników betonowych	m		185,0
5	Rozebranie obrzeży betonowych	m		185,0
PODBUDOWY				
<u>Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych</u>				
6	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych - istniejących	m2		1629,0
7	Skropienie emulsją asfaltową warstw mineralno-asfaltowych	m2		3250,0
7.1	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową istniejącej warstwy z betonu asfaltowego pod warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16W jezdnie dróg KR1.	m2	1629,0	
7.2	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S jezdni dróg KR1.	m2	1621,0	
NAWIERZCHNIE				
8	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm	m2		1610,0
8.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm - jezdnie.	m2	1578,0	
8.2	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm - zjazdy.	m2	32,0	
9	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W	t		198,5
10	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy krawężniku	t		11,6
11	Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy 10cm - pobocza z kruszywa wraz ze skropieniem emulsją i grysem	m2		116,0
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
		Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
12	Montaż przykanalików drogowych wraz z wpustem ulicznym z wpustem krawężnikowym	kpl		3,0
12.1	Wpust uliczny DN400 z wpustem krawężnikowym z żeliwa sferoidalnego i osadnikiem przykanalik ø200, dł. 7 m W1, W2, W3, W4			
13	Studnia betonowa ø100mm z włazem żeliwnym, h studni 1,5m wraz przykanalikiem ø200, dł. 7 m	kpl		1,0
	ELEMENTY ULIC I DRÓG			
14	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m		206,00
15	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm na ławie betonowej	m		206