

3 piętro			
4/1	klatka schodowa	płytki ceramiczne	13,08
4/2	serwerownia	antyelektrostatyczna	11,78
4/3	kotłownia	płytki ceramiczne	20,67
4/4	magazyn	płytki ceramiczne	13,28
4/5	magazyn	płytki ceramiczne	13,16
4/6	pom. na sprzęt porządkowy	płytki ceramiczne	13,19
4/7	korytarz	płytki ceramiczne	49,49
suma			134,65 m ² 739,20 m ²

- LEGENDA:
- proj. instalacja gazowa
 - KG - kocioł gazowy 24 kW
 - RO - proj. rura osłonowa

UWAGA:

1. Gazomierz należy instalować w odległości nie mniejszej niż 1 m od palnika gazowego (liczyć w rzucie poziomym).
2. Odcinek od gazomierza do urządzenia gazowego nie może być krótszy niż 3 m (w rozwinięciu).
3. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowej tuleji ochronnej.
4. Zgodnie z zaleceniami producenta przed kotłem zamontować filtr.
5. Przewody instalacji gazowej prowadzić po ścianie zewnętrznej, w warstwie izolacji, wewnątrz budynku pod sufitem.

Temat: Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej			
Inwestor: Gmina Łañcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łañcut			
Lokalizacja: Kosina, gmina Łañcut, dz. nr ewid. 3534, objęć Kosina		Skala: 1:100	
Przedmiot rysunku: INSTALACJA GAZU - III PIĘTRO		Data opracowania: marzec 2018	
Projektował: Inż. Marjan Budzik, upr. nr S-234/79 S-234/80			
Sprawdził: mgr Inż. Witold Duszałk, upr. nr S-158/01		Nr rysunku: S-26	

